| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN PHÚ THIỆN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 394 /QĐ-UBND | *Phú Thiện, ngày 17 tháng 9 năm 2021* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án công trình: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.**

## ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;*

*Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;*

*Xét thông báo kết quả thẩm định số 2091/17 /09/2021 của Sở giao thông Vận tải tỉnh về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án công trình Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;*

*Xét đề nghị của Giám đốc ban quản lý dự án ĐTXD huyện hồ sơ gửi kèm tờ trình số 55/Tr-BQL ngày 17/9/2021*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án công trình Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai do Liên danh công ty cổ phần TVXD GT An Bình và công ty TNHH TVXD Vĩnh Giang lập với các nội dung sau:

**1. Tên công trình:** Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

**2. Loại cấp công trình:** Đường loại A, (B) GTNT (TCVN 10380:2014).

**3. Chủ đầu tư:** Uỷ ban nhân dân huyện Phú Thiện.

**4. Địa điểm xây dựng:** Xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

**5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng:** Liên danh công ty CP TVXD GT An Bình và công ty TNHH TVXD Vĩnh Giang.

**6. Nhà thầu lập thiết kế, dự toán xây dựng:** Liên danh công ty CP TVXD GT An Bình và công ty TNHH TVXD Vĩnh Giang lập;

**7. Các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát thiết kế, dự toán xây dựng:**

- Khảo sát: Cao Nguyễn Tường Sơn
- khảo sát địa chất: Nguyễn Đức Huỳnh
- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Quốc Huy

- Chủ trì thiết kế: Nguyễn Tăng Thưởng
- Chủ trì khảo sát địa hình: Nguyễn Văn Yêu
- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thế Hải

**8. Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng:** Công ty cổ phần Đồng Tâm RBD Gia Lai.

**9. Quy mô chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:**

**9.1. Phần giao thông:** Quy mô đường giao thông nông thôn (TCVN 10380:2014), tổng chiều dài các tuyến 7,73Km, trong đó: Tuyến chính xã Ia Hiao nối từ Đường QL25 vào Kênh Ayun Hạ, chiều dài tuyến: L=3,88km; Các tuyến nhánh (nhánh: N1, N2), tổng chiều dài tuyến: L=1,3km; Tuyến xã Ia Peng nối từ Đường QL25 vào Kênh Ayun Hạ, chiều dài tuyến: L=2,54km. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Cụ thể:

+ Nền đường: Nền đường thiết kế rộng Bn=6.5m; đoạn từ Km3+200 - Km3+876,23; L=676,23m tuyến chính và nhánh 1, nhánh 2 xã Ia Hiao nền đường được thiết kế rộng 5,5m. Ta luy nền đường thiết kế với ta luy đào 1/1, taluy đắp 1/1,5. Nền đường sau khi hoàn thiện lu lèn đạt độ chặt K 0,95.

+ Mặt đường:

- Mặt đường thiết kế rộng 3,5m, độ dốc ngang mặt đường 2%; kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 18cm; lớp giấy dầu; lớp CPĐD loại I Dmax=37,5mm dày 15cm, độ chặt K 0,98; đất đồi chọn lọc dày 30cm, lu lèn đạt độ chặt K 0,98.

+ Lề đường:

Lề đường thiết kế mỗi bên rộng 1,5m, đoạn từ Km3+200 - Km3+876,23; L=676,23m tuyến chính và nhánh 1, nhánh 2 xã Ia Hiao, lề đường thiết kế mỗi bên rộng 1m, bằng đất cấp 3 lu lèn K>0,95, dốc ngang lề đường 4%.

+ Công trình thoát nước:

- Thoát nước ngang: Các cống thoát nước ngang được thiết kế bằng đá xây và BTCT, tải trọng thiết kế H30-XB80, tần suất thiết kế 10%. Tổng cộng làm mới 32cống/265,8m các loại.

- Thoát nước dọc:

+ Nhánh chính - xã Ia Hiao: Thiết kế mương xây hở kính thước (50xH)cm đoạn từ Km0+922,07 -:- Km1+393,23m, L=450,76m.

+ Tại các vị trí tuyến giao nhau, cống dọc bản BTCT KT(50xH): 03 cái/23m.

+ Nút giao, đường giao: Tại các vị trí tuyến giao với đường nhánh, lối vào... được thiết kế vuốt nối êm thuận về các nhánh giao. Kết cấu vuốt nối đường giao như kết cấu mặt đường chính.

+ Kè chắn đất: Nhánh 1 xã Ia Hiao, đoạn từ Km0+522,57m-:- Km0+749,08m thiết kế kè chắn bằng đá hộc xây VXM M100, chiều dài L=388,95m.

**9.2 Công trình phòng hộ an toàn giao thông:** Bố trí hoàn chỉnh hệ thống cọc tiêu, biển báo…, trên tuyến theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.

**10. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 21.000.000.000 đồng**

*(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng),trong đó:*

- Giá trị xây dựng: 17.483.993.000 đồng
- Chi phí QLDA: 428.692.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.838.196.000 đồng
- Chi phí khác: 279.579.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 969.540.000 đồng

**11. Ngôn vốn đầu tư:** Nguồn ngân sách tỉnh.

**12. Thời gian thực hiện:** 2021-2022

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – KH, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Thiện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đ/c Cường – PCVP;
- Lưu: VT, cvHi.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN T. GIA LAI

**Trịnh Văn Sang**